質　問　回　答　書

工事名：公立千歳科学技術大学　ＬＳＴＣ棟整備工事

番号	資料・頁	項目	質　問	回　答
1	建設工事請負契約書（案） P10	第55条（契約不適合責任期間等） 1項・2項	メーカー保証期間の関係から、一般設備機器および特殊設備システムは保証期間１年として宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	公告文 P2	２　競争参加資格 （15）配置予定技術者	「建設業法施行令第27条及び関連する通達に準ずる場合は、兼任での配置を認める」との記載は、 LSTC棟・セミナー棟の参加申請をするにあたって、同一人物名を記載してもよい、という理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	要求水準書 P5	第２章 敷地・既存施設の概要 ３．地盤状況等	記載のある「近隣の令和7年実施の「地盤調査」」を開示ください。	改めてホームページに掲載（[ZIP]※パスワード付き）します。
4	要求水準書 P5	第３章 敷地利用計画 １．土地利用	建築物配置の敷地範囲が指定されていますが、大学敷地内(駐車場含む)であれば計画地外であっても工事用(工事資材ストックヤード、仮設事務所、作業員駐車場等)として無償借用可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、具体的な場所については発注者と協議のうえ決定します。
5	要求水準書 P5	第３章 敷地利用計画 ２．動線計画	本施設（LSTC棟）へのメインアクセスは既存棟側に建設予定のセミナー棟からの接続とすることを検討することとありますが、本工事ではLSTC棟側の接続口のみを整備し、接続口までの渡り廊下等の接続建屋はセミナー棟工事にて整備するものと考えて宜しいでしょうか。	適宜提案願います。 実施設計での判断となります。
6	要求水準書 P6	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （１）仕様・外観計画	ハザードマップは千歳市のホームページにて閲覧できる図面を参照することで宜しいでしょうか。	よろしいです。
7	要求水準書 P7	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－１．クリーンルーム	装置本体は別事業者が購入・搬入・据え付けすると記載がありますが、搬入・据え付けに伴う仮設も含めて別事業者工事という認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	要求水準書 P9	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－１．クリーンルーム クリーンルーム内壁	石膏ボードのように粉塵が生じる材料は採用しないこととは、粉塵に配慮した不燃スチールクリーンパネルや耐火石膏ボードにクリーンクロス貼りの仕上げをした壁は採用できると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
9	要求水準書 P9	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－１．クリーンルーム クリーンルーム天井	システム天井グリッドは1500×750を採用してよろしいでしょうか。	よろしいです。
10	要求水準書 P9	第４章 建築計画要求水準 ２．建築計画 （５）諸室計画（建築工事） ５－１．クリーンルーム クリーンルーム照明	クリーンルーム内の指定範囲をイエロー照明とするとありますが、イエロー照明部分を間仕切りする必要は無いと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
11	要求水準書 P12, 14	第４章 建築計画要求水準 ４．電気設備計画 ５．機械設備計画	設備機器の耐震クラスは、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」（2014年版）の「耐震クラスB」（＝官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和3年版）に記載される「一般施設」の「一般機器」と同等レベル）としてよろしいでしょうか。	クリーンルーム施設に適切な耐震クラスとしてください。
12	要求水準書 P14	第４章 建築計画要求水準 ５．機械設備計画 （２）空調・換気設備	循環回数は30回/h程度との記載ですが、FFU（ファンフィルターユニット）による循環でよろしいでしょうか。	よろしいです。
13	要求水準書 P16	第５章 設計業務に関する要求水準 ２．業務の内容	各種申請は申請図を作成する業務であり、申請費用は別途で宜しいでしょうか。	要求水準書の同ページに記載のとおり、各種申請費用は別途とします。
14	要求水準書 P16	第５章 設計業務に関する要求水準 ４．設計及び関連業務	竣工前にクリーンルーム性能値の検収・確認する項目は清浄度、気中成分濃度（ケミカル物質制御目標値）、微振動性性能（機器装置実装後未稼働＋空調稼働状態）で宜しいでしょうか。	性能評価については、国際規格の試験方法（ISO14644-3）などに準拠して実施願います。
15	要求水準書 P18	第７章 施工業務に関する要求水準 ２．業務の内容	別途工事となる既存駐車場の補修とは、工事範囲外の補修であり、工事範囲内における復旧工事は含まれることで宜しいでしょうか。	よろしいです。
16	要求水準書 P18	第７章 施工業務に関する要求水準 ２．業務の内容	安全祈願・地鎮祭・上棟式等の式祭事は別途として考えて宜しいでしょうか。含む場合は想定される参列人数、規模等ご教授願います。	よろしいです。
17	要求水準書 P19	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	作業時間は8:00～18:00を基本とし、やむを得ず夜間作業を行う場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	労働基準法など関係法令等を遵守のうえ、時間設定願います。
18	要求水準書 P19	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	既存建物の北側に掘削土堆積場を設けているように見られますが、当工事においても仮堆積場として利用可能ということでよろしいでしょうか。	掘削土堆積場については、大学敷地内を想定していますが、具体的な場所については、発注者と協議のうえ決定します。

19	要求水準書 P19	第７章 施工業務に関する要求水準 ３．施工業務及びその関連業務の実施 （１）基本的な考え方 ア.工事計画策定にあたり留意すべき項目	計画地における制限高及び標高については、各ホームページ(新千歳空港高さ制限回答システム、国土地理院地図)にて得られる情報を正として計画してよろしいでしょうか。	よろしいです。
20	要求水準書 P26	別紙２ リスク分担表 設計段階 計画・設計リスク 調査リスク	発注者が実施した測量・地盤・振動調査資料は基本協定・設計契約の締結後、すぐに受領できるものとして宜しいでしょうか。	よろしいです。 なお、基本協定・設計契約締結後すぐに提示できる資料は速報値となります。
21	その他	費用負担について	受電以降の試運転に関わるユーティリティ（電気、上下水）は発注者負担と考えてよろしいでしょうか。	本受電以降であっても、引渡し日以前の試運転等に関わる電気料金や水道料金などの費用については、受注者側の負担となります。